

Obiectivul: 0250 45000000 MODERNIZARE DJ 313, KM 22+607
- KM 35+087, LIMITA JUDETULUI
CALARASI - AXINTELE, JUDETUL
IALOMITA
Obiectul: 0001 45000000 AMENAJ. PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AXIN08 REFACEREA CADRULUI NATURAL

Categoria de lucrari: 1000

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 COMASAT MP. 2000.000
LUCRARI SI ACTIUNI DE PROTECTIA MEDIULUI
SI ASTERNEREA CU PAMANT VEGETAL PE
ZONELE VERZI

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 TSC03F1 100 MC. 2.000
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
2

>>> componenta 002

001 TRA01A05P TONA 280.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 003

001 TSH04B1 MP. 2000.000
MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT
VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN
MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20C

>>> componenta 004

001 TSH05C1 MP. 2000.000
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA
<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE
20CM

>>> componenta 005

001 TRB04B1 TONA 140.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

=====

>>> componenta 006

001 TSH12B1 100 MP. 20.000

UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA
CISTERNA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE RISC

-SANATATE

-CCIASS

-FOND DE GARANTIE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. EXPERT PROIECT 2002 SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Formularul F3

Obiectivul: 0250 45000000 MODERNIZARE DJ 313, KM 22+607
- KM 35+087, LIMITA JUDETULUI
CALARASI - AXINTELE, JUDETUL
IALOMITA
Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE DRUMURI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AXIN18 STRUCTURA RUTIERA

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 COMASAT	M.C.	11600.000			
DECAPARE PAMANT VEGETAL PE 20 CM GROSIME					

57977.10 MP X 0.20 = 11600.00 MC

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
001 TSC03F1 100 MC. 116.000
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
2

>>> componenta 002
001 TRA01A05P TONA 20880.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 003
001 TSD03B1 100 MC. 116.000
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

002 COMASAT M.C. 18000.000
SAPATURA DE PAMANT

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
002 TSC04F1 100 MC. 180.000
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2

```

=====
>>> componenta 002
002 TRA01A05P      TONA      32400.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

```

```

>>> componenta 003
002 TSD03B1        100 MC.      180.000
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

```

```

003 COMASAT        M.C.      1540.000
DECAPARE STRUCTURA RUTIERA EXISTENTA

```

- D E S C R I E R E :

```

>>> componenta 001
003 TSC04G1        100 MC.      15.400
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

```

```

>>> componenta 002
003 TRA01A05P      TONA      2772.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

```

```

>>> componenta 003
003 TSD03B1        100 MC.      15.400
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

```

```

004 COMASAT        MP.      47390.400
SCARIFICARE CU ADAOS DE BALAST PE 10 CM
GROSIME

```

47390.40 MP X 0.10 = 4740.00 MC

- D E S C R I E R E :

```

>>> componenta 001
004 TSC01A1        100 MP.      473.904
SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE TRACTOR DE
81-180 CP PE ADINCIMEA DE 30CM TEREN CAT
3

```

```

>>> componenta 002
004 DA06B1         M.C.      4740.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

```

=====

>>> componenta 003

004 TRA01A15 TONA 10564.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 004

004 TRA05A05 TONA 1100.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 5

005 COMASAT M.C. 19300.000
FUNDATIE DE BALAST DE 30 CM GROSIME

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

005 DA06B1 M.C. 19300.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

>>> componenta 002

005 TRA01A15 TONA 43014.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 003

005 TRA05A05 TONA 4478.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 5

006 COMASAT M.C. 18000.000
STRAT DE PIATRA SPARTA DE 18 CM GROSIME

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

006 DA12B1 M.C. 18000.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

>>> componenta 002

006 TRA01A15 TONA 38778.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

=====

>>> componenta 003

006 TRA05A05 TONA 2700.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.
 ETC) PE DIST.DE 5

007 COMASAT TONA 600.000
 STRAT DE EGALIZARE DIN BINDER BAD25 DE 3
 CM GROSIME

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

007 DB12B1 TONA 600.000
 STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD
 CU ASTERNERE MECANICA

>>> componenta 002

007 2600211 TONA 601.800
 BINDER DE CRIBLURA BAD25 CUMPARAT DE LA
 STATIA DE ASFALT

>>> componenta 003

007 TRA01A15 TONA 601.800
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 15 KM.

>>> componenta 004

007 DB01A1 MP. 7118.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 005

007 DB02D1 100 MP. 71.180
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

>>> componenta 006

007 TRA02A15 TONA 3.340
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 15 KM.

008 COMASAT TONA 10570.480
 STRAT DE BINDER BAD25 DE 6 CM GROSIME

9700.00 TONE + 66960 MP X 13 KG/MP = 9700.00 + 870.48 =
 10570.48 TONE

=====

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

008 DB12B1 TONA 10570.480
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD
CU ASTERNERE MECANICA

>>> componenta 002

008 2600211 TONA 10602.191
BINDER DE CRIBLURA BAD25 CUMPARAT DE LA
STATIA DE ASFALT

>>> componenta 003

008 TRA01A15 TONA 10602.191
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 004

008 DB01A1 MP. 66960.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 005

008 DB02D1 100 MP. 669.600
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

>>> componenta 006

008 TRA02A15 TONA 30.467
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

009 COMASAT TONA 320.000
STRAT DE EGALIZARE DIN BA16 DE 2 CM
GROSIME

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

009 DB14B1 TONA 320.000
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA
CALD CU ASTERN MECANICA

>>> componenta 002

009 2600210 TONA 320.960
BETON ASFALTIC BA16 CUMPARAT DE LA
STATIA DE ASFALT

=====

>>> componenta 003

009 TRA01A15 TONA 320.960
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 004

009 DB01A1 MP. 6570.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 005

009 DB02D1 100 MP. 65.700
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

>>> componenta 006

009 TRA02A15 TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

010 COMASAT MP. 80100.000
STRAT DE BETON ASFALTIC BA16 DE 4 CM
GROSIME

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

010 DB16H1 MP. 80100.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

>>> componenta 002

010 2600210 TONA 7529.400
BETON ASFALTIC BA16 CUMPARAT DE LA
STATIA DE ASFALT

>>> componenta 003

010 TRA01A15 TONA 7529.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 004

010 DB01A1 MP. 80100.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

=====

>>> componenta 005

010 DB02D1 100 MP. 801.000
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

>>> componenta 006

010 TRA02A15 TONA 36.446
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

011 COMASAT MP. 1870.000
STRAT DE PIATRA SPARTA DE 10 CM PE
ACOSTAMENTE

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

011 DA11A1 M.C. 1870.000
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE

>>> componenta 002

011 TRA01A15 TONA 3881.280
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 003

011 TRA05A05 TONA 467.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

>>> componenta 004

011 TRA01A15 TONA 813.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

012 COMASAT MP. 18700.000
IMBRACARE TALUZ CU PAMANT VEGETAL

18700.00 MP X 0.20 =3740.00 MC

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

012 TSC03F1 100 MC. 37.400
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
2

=====
 >>> componenta 002

012 TRA01A05P TONA 6732.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 003

012 TSD01B1 M.C. 3740.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN MIJL.

>>> componenta 004

012 TSH05C1 MP. 18700.000
 ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA
 <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE
 20CM

>>> componenta 005

012 TSH12B1 100 MP. 187.000
 UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA
 CISTERNA

>>> componenta 006

012 TRA05A05 TONA 187.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
 ETC)PE DIST.DE 5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA
 -Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -FOND DE RISC
 -SANATATE
 -CCIASS
 -FOND DE GARANTIE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

=====

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. EXPERT PROIECT 2002 SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Formularul F3

Obiectivul: 0250 45000000 MODERNIZARE DJ 313, KM 22+607
- KM 35+087, LIMITA JUDETULUI
CALARASI - AXINTELE, JUDETUL
IALOMITA
Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE DRUMURI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AXIN47 SEMNALIZARE SI MARCAJE

Categoria de lucrari: 1000

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI =
=                                     PU TRA   VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L =
=====
001 COMASAT              KM.          13.000
SEMNALIZARE, MARCAJE RUTIERE SI
INDICATOARE RUTIERE
```

CODUL 7101012 - SEMNALIZARE RUTIERA CU LUMINA INTERMITENTA:
CUPRINDE TOATE OPERATIUNILE DE PROCURARE,
MONTARE , DEMONTARE, RACORDARE LA RETEA ELECTRICA,,
CHELTUIELI CU INTRETINEREA CORPURILOR DE ILUMINAT.
OFERTANTII VOR TRECE IN LISTELE DE CANTITATI NUMAI COSTURILE
PE AMPLASAMENT PE DURATA ESTIMATA DE FIECARE LICITANT.

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 DF16A1 KM. 13.000
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
EMAIL,MICROBILE STIC

>>> componenta 002

001 DF17A1 MP. 30.000
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE
CAROSABILE

>>> componenta 003

001 DF18A1 BUC. 75.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

>>> componenta 004

001 6301793 BUC. 75.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

=====

>>> componenta 005

001 2100957 M.C. 7.500
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

>>> componenta 006

001 DF19A1 BUC. 75.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

>>> componenta 007

001 7101619 BUC. 75.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
OCTOGON H= 700MM F35 S1848

>>> componenta 008

001 DF01A1 BUC. 124.000
CONFECTIONAREA PE SANTIER DIN BETON A
INDICATOR. KILOMETRICI

>>> componenta 009

001 2100971 M.C. 19.468
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

>>> componenta 010

001 2101171 M.C. 2.852
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

>>> componenta 011

001 DF02A1 BUC. 12.000
PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC
MOV LA RAMB INALT MAI MICA DE 1M PEREERE
MOV LA DR IMPIETR

>>> componenta 012

001 2100969 M.C. 3.756
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

>>> componenta 013

001 2101183 M.C. 0.396
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

=====

>>> componenta 014

001 DF03A1 BUC. 112.000
 PLANTAREA INDICATORILOR HECTOMETRICI
 INCLUSIV VOPSSI SCRIEREA

>>> componenta 015

001 DF24A1 BUC. 5.000
 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
 CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
 INDICATOARE METALICE

>>> componenta 016

001 DF27A1 ORA 1260.000
 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG
 FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC
 PTR LUCR CONST,REP

>>> componenta 017

001 7101012 BUC. 5.000
 SEMNALIZARE RUTIERA CU LUMINA
 INTERMITENTA

>>> componenta 018

001 TRA06A15 TONA 85.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =15KM

>>> componenta 019

001 TRA02A15 TONA 11.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 15 KM.

>>> componenta 020

001 TRB05A12 TONA 11.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE RISC

-SANATATE

=====

-CCIAS

-FOND DE GARANTIE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Regie intreprindere:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. EXPERT PROIECT 2002 SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Formularul F3

Obiectivul: 0250 45000000 MODERNIZARE DJ 313, KM 22+607
- KM 35+087, LIMITA JUDETULUI
CALARASI - AXINTELE, JUDETUL
IALOMITA
Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE DRUMURI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AXIN52 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
001 COMASAT	M.C.	75.000		
DEMOLARE PARAPET DIN BETON AXISTENT				

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 PJ05B1 M.C. 75.000
DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI, PILE, ZID.
SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER
COMPRIMAT

>>> componenta 002

001 TRB04B1 TONA 187.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

>>> componenta 003

001 TRI1AA01C3 TONA 187.500
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

>>> componenta 004

001 TRA01A05P TONA 187.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 005

001 TSD03B1 100 MC. 0.750
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4


```
=====
002 COMASAT          M          90.000
PARAPET METALIC DIRECTIONAL TIP H1
```

- D E S C R I E R E:

```
>>> componenta 001
002 DF09C1          M          90.000
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP
C CU LISA SI STILPI METALICI
```

```
>>> componenta 002
002 6306341        KG        2610.000
PARAPET METALIC DIN CORNIER LC,OTEL
ROTUND SAU LAT
```

```
>>> componenta 003
002 2100971        M.C.        10.890
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622
```

```
>>> componenta 004
002 TRA06A15        TONA        27.300
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM
```

```
>>> componenta 005
002 TRA02A15        TONA         2.610
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.
```

```
003 COMASAT          M        340.000
PARAPET METALIC DIRECTIONAL TIP H3
```

- D E S C R I E R E:

```
>>> componenta 001
003 DF09D1          M        340.000
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP
D CU LISA SI STILPI METALICI
```

```
>>> componenta 002
003 6306341        KG       12484.800
PARAPET METALIC DIN CORNIER LC,OTEL
ROTUND SAU LAT
```

=====

>>> componenta 003

003 2100971 M.C. 28.220
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

>>> componenta 004

003 TRA06A15 TONA 70.550
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

>>> componenta 005

003 TRA02A15 TONA 12.485
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice				=	
Valoare aferenta utilaje electrice				=	

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-SANATATE
-CCIASS
-FOND DE GARANTIE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. EXPERT PROIECT 2002 SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Formularul F3

Obiectivul: 0250 45000000 MODERNIZARE DJ 313, KM 22+607
- KM 35+087, LIMITA JUDETULUI
CALARASI - AXINTELE, JUDETUL
IALOMITA
Obiectul: 0003 45000000 SCURGEREA APELOR

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AXIN28 SCURGEREA APELOR

Categoria de lucrari: 1000

Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI			GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
001	COMASAT	M		610.000	
RIGOLE DE ACOSTAMENT					

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 DA02B1 M 610.000
DRENURI DE ACOST PT EVAC APEI DIN FUND
EXECUTATE TRANSV CAII DE 0,50 - 0,70 M
ADINCIME CU PIETR

>>> componenta 002

001 TRA01A15 TONA 114.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

002 COMASAT M 70.000
DREN LONGITUDINAL

70.00 M X 3.00 X 1.20 = 252.00 MC

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

002 DA06A1 M.C. 697.500
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 002

002 TRA01A15 TONA 1554.520
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

=====

>>> componenta 003

002 TSJ05C1 MP. 2790.000
PROTEJARE TERASAMENT CU NETESIN IN
DRENURI

>>> componenta 004

002 ACA11D1 M 470.000
MONTARE TEAVA PVC NEPLASTIFIATA TIP 3 IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110 MM

>>> componenta 005

002 TRA02A15 TONA 3.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 006

002 TSA07C1 M.C. 846.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE

>>> componenta 007

002 TRB04B1 TONA 1522.800
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

>>> componenta 008

002 TSC35B31 100 MC. 8.460
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M

>>> componenta 009

002 TRA01A05P TONA 1522.800
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 010

002 TSD03B1 100 MC. 8.460
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

003 COMASAT BUC. 18.000
CAMINE DE VIZITARE DREN DN 1000 MM

=====

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

003 ACD04I1 BUC. 18.000
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA
LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA
LA CANALE CU DN 100

>>> componenta 002

003 2101183 M.C. 1.746
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

>>> componenta 003

003 2100969 M.C. 72.180
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

>>> componenta 004

003 TRA06A15 TONA 184.820
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

>>> componenta 005

003 RPAI19B1 BUC. 18.000
INLOCUIREA CAPACELOR CU RAMA DIN BETON
ARMAT CIRC.SAU PATRATE TIP NECAROSABIL
RNP LA CAMINE VIZI

>>> componenta 006

003 ACD02A1 BUC. 18.000
TREPTA DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE
DIN TUBURI BETON LA RETELE DE CONDUCTE

>>> componenta 007

003 TSA07C1 M.C. 72.400
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE

>>> componenta 008

003 TRB04B1 TONA 130.320
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

>>> componenta 009

003 TRI1AA01C2 TONA 130.320
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

=====

>>> componenta 010

003 TRA01A05P TONA 130.320
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 011

003 TSD03B1 100 MC. 0.724
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

>>> componenta 012

003 TRA02A15 TONA 36.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

004 COMASAT M 23830.000
SANTURI DE PAMANT

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

004 TSA19C1 M.C. 11438.000
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T.
TARE

>>> componenta 002

004 TRB04B1 TONA 5147.250
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

>>> componenta 003

004 TSC35B31 100 MC. 114.380
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M

>>> componenta 004

004 TRA01A05P TONA 20589.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 005

004 TSD03B1 100 MC. 114.380
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

005 COMASAT M.C. 60.000
DEMOLARE PODETE EXISTENTE

=====

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

005 PJ05B1 M.C. 60.000
 DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI,PILE,ZID.
 SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER
 COMPRIMAT

>>> componenta 002

005 TRB04B1 TONA 150.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
 ADERENTA 1 LOPATARE

>>> componenta 003

005 TSC35B31 100 MC. 0.600
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
 M

>>> componenta 004

005 TRA01A05P TONA 150.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 005

005 TSD03B1 100 MC. 0.500
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
 TER.CAT.3 SAU 4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -FOND DE RISC
 -SANATATE
 -CCIASS
 -FOND DE GARANTIE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

=====

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. EXPERT PROIECT 2002 SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Formularul F3

Obiectivul: 0250 45000000 MODERNIZARE DJ 313, KM 22+607
- KM 35+087, LIMITA JUDETULUI
CALARASI - AXINTELE, JUDETUL
IALOMITA

Obiectul: 0003 45000000 SCURGEREA APELOR

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AXIN58 PODETE TUBULARE DN 1000 MM (9
BUC)

Categoria de lucrari: 1120
Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 COMASAT	M.C.	562.500			
SAPATURA DE PAMANT					

=====

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
001 TSC03F1 100 MC. 4.500
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
2

>>> componenta 002
001 TSA07C1 M.C. 112.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE

>>> componenta 003
001 TRI1AA01C2 TONA 202.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

>>> componenta 004
001 TRA01A05P TONA 1012.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 005
001 TSD03B1 100 MC. 5.625
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

=====

>>> componenta 006

001 TSF03B1 MP. 450.000
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,
LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.0,0-4M;0,21
-0,6M INTRE DULAPI

>>> componenta 007

001 PG09A1 M.C. 2.500
CONTRAFISE DIN LEMN ROTUND STEJAR

>>> componenta 008

001 PG14A1 M.C. 2.500
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
ESAFODAJE

>>> componenta 009

001 TRA02A15 TONA 5.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 010

001 TSA24A1 ORA 200.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

002 COMASAT M.C. 135.000
TURNARE BETON IN FUNDATIE C20/25

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

002 PB02A1 M.C. 135.000
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

>>> componenta 002

002 3270203 M.C. 136.080
BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B
-M (S-V) 32.5R

>>> componenta 003

002 TRA06A15 TONA 340.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

=====

>>> componenta 004

002 PC02A1 MP. 150.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

>>> componenta 005

002 TRA02A15 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

003 COMASAT BUC. 18.000
MONTARE TUBURI PREMO DN 1000 MM

9 PODETE X 2 BUC/PODET = 18.00 BUC

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

003 PI08A1 BUC. 18.000
ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA
DIN BETON ARMAT

>>> componenta 002

003 6419069 BUC. 18.000
TUB ADUCTIUNE PREMO D=1000 P= 4 L=5
B600SBP ISLGC T2027

>>> componenta 003

003 PI06A1 BUC. 18.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

>>> componenta 004

003 AUT6754 ORA 64.000
AUTOMACARA 15- 19,9TF CU BRAT CU ZABRELE

>>> componenta 005

003 TRA02A15 TONA 55.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

004 COMASAT BUC. 18.000
MONTARE TIMPANE T1

9 PODETE X 2 TIMPANE/PODET = 18.00 BUC

=====

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

004 PI08A1 BUC. 18.000
ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA
DIN BETON ARMAT

>>> componenta 002

004 6424519 BUC. 18.000
TIMPAN DIN BETON ARMAT PENTRU PODURI TIP
T1 1 M PR.NR.DP-80/D

>>> componenta 003

004 PI06A1 BUC. 18.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

>>> componenta 004

004 TRA02A15 TONA 7.670
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

005 COMASAT M.C. 27.000
TURNARE BETON C34/45 IN CAMERA DE CADERE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

005 PB10A1 M.C. 27.000
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD
PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN
ETC.MANUAL

>>> componenta 002

005 2100990 M.C. 27.216
BETON CLASA C35/45 IN ELEMENTE MONOLITE

>>> componenta 003

005 TRA06A15 TONA 67.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

>>> componenta 004

005 PC02A1 MP. 72.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

=====

>>> componenta 005

005 PD01A1 KG 1215.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

>>> componenta 006

005 CZ0302E1 KG 1215.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

>>> componenta 007

005 TRA02A15 TONA 1.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

006 COMASAT MP. 847.000
HIDROIZOLATII CU EMULSIE CATIONICA IN
TREI STRATURI LA PODTE TUBULARE

CONSUM SPECIFIC:

- EMULSIE CATIONICA = 0.42 KG/MP
-IZOLATOR = 0.10 ORE/MP

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

006 PF05A1 [1] MP. 847.000
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
EMULSIE CATIONICA

>>> componenta 002

006 TRA02A15 TONA 0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

007 COMASAT M.C. 68.000
DREN DIN PIATRA BRUTA IN SPATELE
PODETELOR

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

007 PE01C1 M.C. 68.000
ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI
ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA
SEDIMENTARA

>>> componenta 002

007 TRA01A15 TONA 134.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

=====

>>> componenta 003

007 TRB05A12 TONA 134.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

008 COMASAT M.C. 202.500
UMPLUTURI DIN BALAST IN JURUL PODETELOR

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

008 DA06A1 M.C. 202.500
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 002

008 TRA01A15 TONA 451.310
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

009 COMASAT M.C. 21.600
PEREU DIN BETON C20/25

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

009 IFA03E1 MP. 108.000
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 20
CM.

>>> componenta 002

009 3270203 M.C. 21.600
BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B
-M (S-V) 32.5R

>>> componenta 003

009 TRA06A15 TONA 54.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

>>> componenta 004

009 DA06A1 M.C. 10.800
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

=====

>>> componenta 005

009 TRA01A15 TONA 24.070
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE RISC

-SANATATE

-CCIASS

-FOND DE GARANTIE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. EXPERT PROIECT 2002 SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Formularul F3

Obiectivul: 0250 45000000 MODERNIZARE DJ 313, KM 22+607
- KM 35+087, LIMITA JUDETULUI
CALARASI - AXINTELE, JUDETUL
IALOMITA
Obiectul: 0003 45000000 SCURGEREA APELOR

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AXIN88 PODET PREFABRICAT CU CADRE C2"

Categoria de lucrari: 1120

Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.		T O T A L
001 COMASAT	M.C.	168.000		
SAPATURA DE PAMANT				

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 TSC03F1 100 MC. 1.000
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
2

>>> componenta 002

001 TSA07C1 M.C. 68.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE

>>> componenta 003

001 TRI1AA01C2 TONA 122.400
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

>>> componenta 004

001 TRA01A05P TONA 302.400
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 005

001 TSD03B1 100 MC. 1.680
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

=====

>>> componenta 006

001 TSF03B1 MP. 84.000
 SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,
 LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.0,0-4M;0,21
 -0,6M INTRE DULAPI

>>> componenta 007

001 PG09A1 M.C. 1.000
 CONTRAFISE DIN LEMN ROTUND STEJAR

>>> componenta 008

001 PG14A1 M.C. 1.000
 DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
 ESAFODAJE

>>> componenta 009

001 TRA02A15 TONA 1.200
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 15 KM.

>>> componenta 010

001 TSA24A1 ORA 64.000
 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
 INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
 6,6-12KW

002 COMASAT M.C. 40.300
 TURNARE BETON C16/20 SI C20/25 IN
 FUNDATII PODET C2"

- BETON C16/20 ON FUNDATIE PODET SI FUNDATII ARIPI A0 = 37.
 80 MC
 -BETON C20/25 IN PINTEN AMONTE SI AVAL = 2.50 MC
 TOTAL = 40.30 MC

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

002 PB02B1 M.C. 40.300
 TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
 OBISNUITE ZIDDE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU
 POMPA

>>> componenta 002

002 2100969 M.C. 38.100
 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

>>> componenta 003

002 3270203 M.C. 2.520
 BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B
 -M (S-V) 32.5R

=====

>>> componenta 004

002 TRA06A15 TONA 100.750
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

003 COMASAT M.C. 1.100
TURNARE BETON C25/30 IN ELEVATII

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

003 PB06B1 M.C. 1.100
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN CU POMPA

>>> componenta 002

003 3270054 M.C. 1.109
BETON C25/30 P12/10 B400 XC1XC4+XF1 S3 0
-16 II B-M (S-V)

>>> componenta 003

003 TRA06A15 TONA 2.750
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

>>> componenta 004

003 PC02A1 MP. 8.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

>>> componenta 005

003 PD01A1 KG 82.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

>>> componenta 006

003 CZ0302B1 KG 82.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ
OB 37 D=10-16MM

>>> componenta 007

003 TRA02A15 TONA 0.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

004 COMASAT BUC. 6.000
MONTARE ELEMENTE PREFABRICATE TIP C2"

=====

CONSUM SPECIFIC (ART. CF02A12 -1):

-MORTAR DE POZA = 0.02 MC/MP

-MUNCITOR DESERVIRE = 0.15 ORE/MP

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

004 PI08A1 BUC. 6.000

ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA

DIN BETON ARMAT

>>> componenta 002

004 6422951 BUC. 6.000

ELEMENT PENTRU POD TRONSON TIP C2 BETON

ARMAT INCARCARE SPALIERA L=1,6M LUM 2

>>> componenta 003

004 PI06A1 BUC. 6.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU

MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

>>> componenta 004

004 CF02A12 [1] MP. 25.000

MORTARE SPECIALE DE FINISARE

>>> componenta 005

004 TRA04A15 TONA 51.000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU

AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB

20T PE DIS.15 KM.*

>>> componenta 006

004 AUT6754 ORA 16.000

AUTOMACARA 15- 19,9TF CU BRAT CU ZABRELE

>>> componenta 007

004 TRA06A15 TONA 1.250

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =15KM

005 COMASAT BUC. 4.000

MONTARE ELEMENTE PREFABRICATE - ARIPI AO

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

005 PI08A1 BUC. 4.000

ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA

DIN BETON ARMAT

```

>>> componenta 002
005 6424492          BUC.          4.000
ARIPA BETON ARMAT PENTRU PODURI A0 H= 2,
0 M PR.NR.DP-80/D

```

```

>>> componenta 003
005  PI06A1          BUC.          4.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

```

```

>>> componenta 004
005  TRA04A15        TONA          10.400
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.15 KM.*

```

```

>>> componenta 005
005  AUT6754         ORA           8.000
AUTOMACARA 15- 19,9TF CU BRAT CU ZABRELE

```

```

006 COMASAT          MP.           92.000
HIDROIZOLATII CU EMULSIE CATIONICA

```

```

- LATERAL = 62.00 MP - CU EMULSIE CATIONICA
-PE CALE   = 30.00 MP - MEMBRANA BITUMINOASA HIDROIZOLANTA
CONSUM SPECIFIC (PF05A1 - 1):
-EMULSIE CATIONICA = 0.42 KG/MP
-IZOLATOR = 0.10 ORE/MP
CONSUM SPECIFIC (PF05C2 -1):
-MEMBRANA HIDROIZOLANTA = 1.15 MP/MP
-IZOLATOR = 0.15 ORE/MP

```

- D E S C R I E R E :

```

>>> componenta 001
006  PF05A1          [ 1] MP.          62.000
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
EMULSIE CATIONICA

```

```

>>> componenta 002
006  PF05C2          [ 1] MP.          30.000
ASTERNERE MEMBRANA BITUMINOASA
HIDROIZOLANTA

```

```

>>> componenta 003
006  TRA02A15        TONA           0.150
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

```

```
=====
007 COMASAT          M.C.          10.000
DREN DIN PIATRA BRUTA
```

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

```
007 PE01C1          M.C.          10.000
ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI
ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA
SEDIMENTARA
```

>>> componenta 002

```
007 TRA01A15        TONA          19.720
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.
```

>>> componenta 003

```
007 TRB05A12        TONA          19.720
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M
```

```
008 COMASAT          MP.           5.000
BETON DE PANTA C20/25 (INCLUSIV
PROTECTIE HIDROIZOLATIE)
```

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

```
008 PB02A1          M.C.           5.000
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL
```

>>> componenta 002

```
008 3270203          M.C.           5.040
BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B
-M (S-V) 32.5R
```

>>> componenta 003

```
008 TRA06A15        TONA          12.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM
```

```
009 COMASAT          MP.           25.000
ASTERNERE BETON ASFALTIC DE PODURI BAP16
DE 4 CM
```

=====

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

009 DB16D1 MP. 25.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA

>>> componenta 002

009 2600601 TONA 2.350
 BETON ASFALTIC PENTRU PODURI BAP 16 -
 CUMPARAT DE LA STATIA DE ASFALT

>>> componenta 003

009 TRA01A15 TONA 2.350
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 15 KM.

>>> componenta 004

009 DB01A1 MP. 25.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 005

009 DB02D1 100 MP. 0.250
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

>>> componenta 006

009 TRA02A15 TONA 0.014
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 15 KM.

010 COMASAT MP. 16.000
 PEREU DIN PIATRA BRUTA

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

010 IFB01A1 MP. 34.000
 PEREURI SI RADIERE ZIDITE IN GROSIME 20
 CM CU PIATRA BRUTA

>>> componenta 002

010 2101183 M.C. 2.040
 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

=====

>>> componenta 003

010 TRA01A15 TONA 10.880
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 004

010 TRB05B12 TONA 10.880
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 20M

>>> componenta 005

010 PB06A1 M.C. 6.800
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

>>> componenta 006

010 3270203 M.C. 6.854
BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B
-M (S-V) 32.5R

>>> componenta 007

010 TRA06A15 TONA 22.100
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

>>> componenta 008

010 TRB04A2 TONA 22.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
ADERENTA 2 LOPATARE

011 COMASAT MP. 16.000
SALTEA DIN PIATRA BRUTA

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

011 IFB06D1 MP. 16.000
PEREU USCAT IN GROSIME 40 CM DIN PIATRA
BRUTA.

>>> componenta 002

011 2201335 KG 10080.000
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE
PENTRU DRUM,ANROCAMENTE,PEREURI

=====

>>> componenta 003

011 TRA01A15 TONA 10.080
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 004

011 TRA02A15 TONA 5.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 005

011 TRB05B12 TONA 10.080
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 20M

012 COMASAT M.C. 56.000
UMPLTURI CU BALAST IN SPATELE
PREFABRICATELOR

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

012 DA06A1 M.C. 56.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 002

012 TRA01A15 TONA 124.810
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE RISC

-SANATATE

-CCIAS

-FOND DE GARANTIE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====
Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. EXPERT PROIECT 2002 SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Formularul F3

Obiectivul: 0250 45000000 MODERNIZARE DJ 313, KM 22+607
- KM 35+087, LIMITA JUDETULUI
CALARASI - AXINTELE, JUDETUL
IALOMITA
Obiectul: 0004 45000000 DRUMURI LATERALE SI ACCESE
PROPRIETATI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AXIN38 DRUMURI LATERALE

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001 COMASAT                M.C.          1150.000
SAPATURA DE PAMANT LA DRUMURI LATERALE
(9 BUC)
```

- D E S C R I E R E:

```
>>> componenta 001
001 TSC03F1          100 MC.          11.500
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
2
```

```
>>> componenta 002
001 TRA01A05P        TONA          2070.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
```

```
>>> componenta 003
001 TSD03B1          100 MC.          11.500
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4
```

```
002 COMASAT                M.C.          530.000
FUNDATIE DE BALAST DE 20 CM GROSIME (9
BUC)
```

- D E S C R I E R E:

```
>>> componenta 001
002 DA06B1           M.C.          530.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
```

=====

>>> componenta 002

002 TRA01A15 TONA 1181.210
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 003

002 TRA05A05 TONA 123.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

003 COMASAT M.C. 400.000
STRAT DE PIATRA SPARTA DE 15 CM GROSIME
(9 BUC)

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

003 DA12B1 M.C. 400.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

>>> componenta 002

003 TRA01A15 TONA 861.732
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 003

003 TRA05A05 TONA 60.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

004 COMASAT TONA 412.500
STRAT DE BINDER BAD25 DE 6 CM GROSIME

380 TONE + 13 KG/MP X 2500 MP = 412.50 TONE

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

004 DB12B1 TONA 412.500
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD
CU ASTERNERE MECANICA

>>> componenta 002

004 2600211 TONA 413.740
BINDER DE CRIBLURA BAD25 CUMPARAT DE LA
STATIA DE ASFALT

=====

>>> componenta 003

004 TRA01A15 TONA 413.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 004

004 DB01A1 MP. 2500.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 005

004 DB02D1 100 MP. 25.000
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

>>> componenta 006

004 TRA02A15 TONA 1.140
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

005 COMASAT MP. 2500.000
STRAT DE BETON ASFALTIC BA16 DE 4 CM
GROSIME

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

005 DB16H1 MP. 2500.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

>>> componenta 002

005 2600210 TONA 235.000
BETON ASFALTIC BA16 CUMPARAT DE LA
STATIA DE ASFALT

>>> componenta 003

005 TRA01A15 TONA 235.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 004

005 DB01A1 MP. 2500.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

=====

>>> componenta 005

005 DB02D1 100 MP. 25.000
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

>>> componenta 006

005 TRA02A15 TONA 1.140
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE RISC

-SANATATE

-CCIAS

-FOND DE GARANTIE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 S.C. EXPERT PROIECT 2002 SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Formularul F3

Obiectivul: 0250 45000000 MODERNIZARE DJ 313, KM 22+607
- KM 35+087, LIMITA JUDETULUI
CALARASI - AXINTELE, JUDETUL
IALOMITA
Obiectul: 0004 45000000 DRUMURI LATERALE SI ACCESE
PROPRIETATI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AXIN68 PODETE TUBULARE DN 500 MM (18
BUC)

Categoria de lucrari: 1120
Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	COMASAT	M.C.	1125.000			
LUCRARI DE TERASAMENTE (18 PODETE)						

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
001 TSC03F1 100 MC. 9.000
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
2

>>> componenta 002
001 TSA07C1 M.C. 225.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE

>>> componenta 003
001 TRB04B1 TONA 405.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

>>> componenta 004
001 TSC35B31 100 MC. 2.250
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M

>>> componenta 005
001 TRA01A05P TONA 2025.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

=====
>>> componenta 006
001 TSD03B1 100 MC. 11.250
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

>>> componenta 007
001 TSF02A1 MP. 378.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-
0,2M INTRE DULAPI

>>> componenta 008
001 PG09A1 M.C. 3.000
CONTRAFISE DIN LEMN ROTUND STEJAR

>>> componenta 009
001 PG14A1 M.C. 3.000
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
ESAFODAJE

>>> componenta 010
001 TRA02A15 TONA 8.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

002 COMASAT M.C. 124.000
STRAT DE BALAST DE 20 CM (18 PODETE)

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
002 DA06A1 M.C. 124.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU
ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 002
002 TRA01A15 TONA 276.360
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

003 COMASAT M.C. 231.300
TURNARE BETON C20/25 IN FUNDATIE PODETE
(18 BUC)

=====

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

003 PB02A1 M.C. 231.300
 TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
 OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
 MANUAL

>>> componenta 002

003 3270203 M.C. 233.150
 BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B
 -M (S-V) 32.5R

>>> componenta 003

003 TRA06A15 TONA 578.250
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =15KM

>>> componenta 004

003 PC01A1 MP. 110.000
 COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
 EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

>>> componenta 005

003 TRA02A15 TONA 1.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 15 KM.

004 COMASAT BUC. 18.000
 MONTARE TUBURI PREMO DN 500 MM (18
 PODETE) L=6.00 M/BUC

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

004 PI08A1 BUC. 36.000
 ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA
 DIN BETON ARMAT

>>> componenta 002

004 6418871 BUC. 18.000
 TUB ADUCTIUNE PREMO D= 500 P= 4 L=5
 B600SBP ISLGC T2027

>>> componenta 003

004 2804096 BUC. 18.000
 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA
 MUFA IMBINARE USCATA 500X1000 S816

=====

>>> componenta 004

004 PI06A1 BUC. 36.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

>>> componenta 005

004 TRA02A15 TONA 26.730
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 006

004 AUT6754 ORA 36.000
AUTOMACARA 15- 19,9TF CU BRAT CU ZABRELE

>>> componenta 007

004 2101183 M.C. 0.500
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

>>> componenta 008

004 TRA06A15 TONA 1.250
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

005 COMASAT BUC. 72.000
MONTARE ARIPI TIP Ao (18 PODETE)

18 BUC X 4 BUC/PODET = 72 BUC

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

005 PI08A1 BUC. 72.000
ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA
DIN BETON ARMAT

>>> componenta 002

005 6424492 BUC. 72.504
ARIPA BETON ARMAT PENTRU PODURI A0 H= 2,
0 M PR.NR.DP-80/D

>>> componenta 003

005 PI06A1 BUC. 72.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

=====

>>> componenta 004

005 TRA02A15 TONA 186.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 005

005 AUT6754 ORA 72.000
AUTOMACARA 15- 19,9TF CU BRAT CU ZABRELE

006 COMASAT M.C. 38.700
TURNARE BETON C35/45 IN TIMPANE (18
BUC)

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

006 PB06A1 M.C. 38.700
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

>>> componenta 002

006 2100990 M.C. 39.010
BETON CLASA C35/45 IN ELEMENTE MONOLITE

>>> componenta 003

006 TRA06A15 TONA 97.520
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

>>> componenta 004

006 PC02A1 MP. 144.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

>>> componenta 005

006 PD01A1 KG 2516.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

>>> componenta 006

006 CZ0302E1 KG 2516.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

=====

>>> componenta 007

006 TRA02A15 TONA 4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

007 COMASAT MP. 86.000
HIDROIZOLATII CU EMULSIE CATIONICA (18
PODETE) IN TREI STRATURI

CONSUM SPECIFIC:

- EMULSIE CATIONICA = 0.42 KG/MP - 1 STRAT
- IZOLATOR = 0.10 ORE/MP - STRAT

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

007 PF05A1 [1] MP. 86.000
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
EMULSIE CATIONICA

>>> componenta 002

007 TRA02A15 TONA 0.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

008 COMASAT M 108.000
PARAPET METALIC DIRECTIONAL

18 BUC X 6 M/BUC = 108.00 M

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

008 DF09A1 M 108.000
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP
A CU LISA SI STILPI METALICI

>>> componenta 002

008 6306341 KG 1772.280
PARAPET METALIC DIN CORNIER LC,OTEL
ROTUND SAU LAT

>>> componenta 003

008 2100969 M.C. 8.964
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

>>> componenta 004

008 PK49A1 TONA 1.772
VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE
VOPSEA MINIU SUP V102-2A CU PENSULA DE
MINA POD GR ZABREL

=====

>>> componenta 005

008 TRA06A15 TONA 22.410
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

>>> componenta 006

008 TRA02A15 TONA 1.772
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

009 COMASAT M.C. 130.000
UMPLUTURA DIN PIATRA SPARTA IN JURUL
PODETELOR (18 BUC)

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

009 PE01C1 M.C. 130.000
ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI
ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA
SEDIMENTARA

>>> componenta 002

009 TRA01A15 TONA 256.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 003

009 TRB05A11 TONA 256.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 10M

010 COMASAT MP. 270.000
PEREU DIN DALE MONOLITE DE 20 CM GROSIME

6.00 M X 2.50 X 18.00 BUC =270.00 MP

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

010 IFA03E1 MP. 270.000
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 20
CM.

>>> componenta 002

010 2100971 M.C. 54.000
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

=====

>>> componenta 003

010 TRA06A15 TONA 135.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

>>> componenta 004

010 IFB09B1 MP. 270.000
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN
NISIP

>>> componenta 005

010 TRA01A15 TONA 47.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice				=	
Valoare aferenta utilaje electrice				=	

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-SANATATE
-CCIASS
-FOND DE GARANTIE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. EXPERT PROIECT 2002 SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Formularul F3

Obiectivul: 0250 45000000 MODERNIZARE DJ 313, KM 22+607
- KM 35+087, LIMITA JUDETULUI
CALARASI - AXINTELE, JUDETUL
IALOMITA

Obiectul: 0004 45000000 DRUMURI LATERALE SI ACCESE
PROPRIETATI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AXIN78 PODETE TUBULARE DN 500 MM ACCESE
CURTI (130 BUC)

Categoria de lucrari: 1120
Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 COMASAT	M.C.	1950.000			
LUCRARI DE TERASAMENTE (130 PODETE)					

=====

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
001 TSC03F1 100 MC. 15.600
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
2

>>> componenta 002
001 TSA07C1 M.C. 390.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE

>>> componenta 003
001 TRB04B1 TONA 702.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

>>> componenta 004
001 TSC35B31 100 MC. 3.900
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M

>>> componenta 005
001 TRA01A05P TONA 3510.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

=====
>>> componenta 006
001 TSD03B1 100 MC. 19.500
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

002 COMASAT M.C. 390.000
STRAT DE BALAST DE 20 CM (130 PODETE)

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
002 DA06A1 M.C. 390.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 002
002 TRA01A15 TONA 869.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

003 COMASAT M.C. 265.200
TURNARE BETON C20/25 IN FUNDATIE PODETE
(130 BUC)

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
003 PB02A1 M.C. 265.200
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

>>> componenta 002
003 3270203 M.C. 267.320
BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B
-M (S-V) 32.5R

>>> componenta 003
003 TRA06A15 TONA 668.300
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

>>> componenta 004
003 PC01A1 MP. 1100.000
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

=====

>>> componenta 005

003 TRA02A15 TONA 8.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

004 COMASAT BUC. 130.000
MONTARE TUBURI PREMO DN 500 MM (130
PODETE) L=5.00 M/BUC

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

004 PI08A1 BUC. 130.000
ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA
DIN BETON ARMAT

>>> componenta 002

004 6418871 BUC. 130.000
TUB ADUCTIUNE PREMO D= 500 P= 4 L=5
B600SBP ISLGC T2027

>>> componenta 003

004 PI06A1 BUC. 130.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

>>> componenta 004

004 TRA02A15 TONA 157.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 005

004 AUT6754 ORA 130.000
AUTOMACARA 15- 19,9TF CU BRAT CU ZABRELE

>>> componenta 006

004 2101183 M.C. 4.300
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

>>> componenta 007

004 TRA06A15 TONA 10.750
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

005 COMASAT M.C. 279.500
TURNARE BETON C35/45 IN TIMPANE (130
BUC)

=====

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

005 PB06A1 M.C. 279.500

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,

ZID,TIMPAN MANUAL

>>> componenta 002

005 2100990 M.C. 281.736

BETON CLASA C35/45 IN ELEMENTE MONOLITE

>>> componenta 003

005 TRA06A15 TONA 698.750

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =15KM

>>> componenta 004

005 PC02A1 MP. 1152.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI

SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU

SUPRAFETE PLANE

>>> componenta 005

005 PD01A1 KG 20128.000

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.

RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD

GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

>>> componenta 006

005 CZ0302E1 KG 20128.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

CENTRALIZATEPC 52 D=10-

>>> componenta 007

005 TRA02A15 TONA 28.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 15 KM.

006 COMASAT MP. 688.000

HIDROIZOLATII CU EMULSIE CATIONICA (130

PODETE) IN TREI STRATURI

CONSUM SPECIFIC:

- EMULSIE CATIONICA = 0.42 KG/MP - 1 STRAT

- IZOLATOR = 0.10 ORE/MP - STRAT

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

006 PF05A1 [1] MP. 688.000

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN

EMULSIE CATIONICA

=====
>>> componenta 002
006 TRA02A15 TONA 0.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

007 COMASAT M 780.000
PARAPET METALIC DIRECTIONAL (130 BUC)

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
007 DF09A1 M 780.000
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP
A CU LISA SI STILPI METALICI

>>> componenta 002
007 6306341 KG 12799.800
PARAPET METALIC DIN CORNIER LC,OTEL
ROTUND SAU LAT

>>> componenta 003
007 2100969 M.C. 64.740
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

>>> componenta 004
007 PK49A1 TONA 12.800
VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE
VOPSEA MINIU SUP V102-2A CU PENSULA DE
MINA POD GR ZABREL

>>> componenta 005
007 TRA06A15 TONA 161.850
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

>>> componenta 006
007 TRA02A15 TONA 12.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

008 COMASAT M.C. 938.000
UMPLUTURA DIN PIATRA SPARTA IN JURUL
PODETELOR (130 BUC)

=====

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

008 PE01C1 M.C. 938.000

ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI

ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA

SEDIMENTARA

>>> componenta 002

008 TRA01A15 TONA 2020.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 15 KM.

>>> componenta 003

008 TRB05A11 TONA 2020.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 10M

009 COMASAT MP. 1950.000

PEREU DIN DALE MONOLITE DE 20 CM GROSIME

(130 BUC)

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

009 IFA03E1 MP. 1950.000

PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M

SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 20

CM.

>>> componenta 002

009 2100971 M.C. 390.000

BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

>>> componenta 003

009 TRA06A15 TONA 975.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =15KM

>>> componenta 004

009 IFB09B1 MP. 1950.000

STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN

NISIP

>>> componenta 005

009 TRA01A15 TONA 341.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE RISC

-SANATATE

-CCIASS

-FOND DE GARANTIE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. EXPERT PROIECT 2002 SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Formularul F3

Obiectivul: 0250 45000000 MODERNIZARE DJ 313, KM 22+607
- KM 35+087, LIMITA JUDETULUI
CALARASI - AXINTELE, JUDETUL
IALOMITA
Obiectul: 0005 45000000 ORGANIZARE DE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AXIN48 LUCRARI ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 1000

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L  =
=====
001 COMASAT                M.C.          20.000
TURNARE BETON C12/15 LA PLATFORMA
CONTEINERELOR DE 20 CM GROSIME
```

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

```
001  DA14A1                M.C.          20.000
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI
PLATFORME CAROSABILE
```

>>> componenta 002

```
001 2100957                M.C.          20.160
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622
```

>>> componenta 003

```
001  TRA06A15              TONA          50.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM
```

```
002 COMASAT                M.C.          120.000
STRAT DE BALAST PE PLATFORME SI DRUMURI
DE ACCES
```

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

```
002  DA06B1                M.C.          120.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
```

=====

>>> componenta 002

002 TRA01A15 TONA 267.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

003 COMASAT M.C. 200.000
ASTERNERE PIATRA SPARTA PE PLATFORME SI
DRUMURI ACCES

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

003 DA11B1 M.C. 200.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

>>> componenta 002

003 TRA01A15 TONA 430.870
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

004 COMASAT M 500.000
RETELE ELECTRICE EXTERIOARE IN INCINTA
ORG. SANTIER

RACORDURI SI BRANSAMENTE

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

004 W2G03A01 M 500.000
MONT.CABLU SUBT.1 KV.GR.0,050-0,150 KG/M
CU-AL IN CANALE DESCHISE F.OBSTAC.CU
TRAC.MANUAL. MONT

>>> componenta 002

004 4802614 M 500.000
CABLU ENERGIE CYABZY 0,6/ 1KV 3X 4 U S
8778

>>> componenta 003

004 W2A10A1 BUC. 10.000
STILPI SUSTINERE BETON VIBRAT FUNDATIE
BURATA TEREN NORMAL

>>> componenta 004

004 6421139 BUC. 10.000
STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SCP 4-11-
SUB 1KV-BPTBP.CENTRIFUGAT ISPE232

=====

>>> componenta 005

004 AUT6754 ORA 16.000
AUTOMACARA 15- 19,9TF CU BRAT CU ZABRELE

>>> componenta 006

004 W2F01A01 BUC. 20.000
CORP DE ILUM.PUBL.COMPL.ECHIP TIP
LAMPAD.CU 6 LAMP I TUB FLUOR.ST.METAL CU
CIRL.URCAT STILP.MONT

>>> componenta 007

004 TRA02A15 TONA 25.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

005 COMASAT BUC. 10.000
MONTARE SI DEMONTARE CONTEINERE BIROURI,
VESTIARE, SCULE SI UNELTE

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

005 6250200 BUC. 10.000
CONTEINERE BIROURI, VESTIARE, SCULE SI
UNELTE

>>> componenta 002

005 AUT6754 ORA 40.000
AUTOMACARA 15- 19,9TF CU BRAT CU ZABRELE

>>> componenta 003

005 TRA04A15 TONA 50.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.15 KM.*

006 COMASAT M 300.000
IMPREJMUIRE CU SARMA GHIMPATA PE STALPI
DIN BETON PREFABRICATI

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

006 RPCXS03B M 300.000
IMPREJMUIRE DIN STILPI DE BETON ARMAT
PREFABRICAT SI SIRMA GHIMPATA

=====

>>> componenta 002

006 TRA02A15 TONA 4.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

007 COMASAT MP. 300.000
DESFACERE PLATFORMA CONTEINERE

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

007 DG01A1 MP. 300.000
DESFACERE PAVAJE SAU FUNDATII DIN P
BRUTA SAU BOL ALUCARII DIN P BRUTA SAU
BOLOV ASEZATI PE NISI

>>> componenta 002

007 TSC35B31 100 MC. 0.600
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M

>>> componenta 003

007 TRA01A05P TONA 108.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 004

007 TSD03B1 100 MC. 0.600
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE RISC

-SANATATE

-CCIAS

-FOND DE GARANTIE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. EXPERT PROIECT 2002 SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)