


Formular F1

OBIECTIV: 430 DJ_IALOMITA LUCRARI INTRETINER

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	1	2	3	4	5
0							
6	4	Investitia (lucrarea) de baza					
6.1		0003 DJ_IALOMITA_ANUL III					
TOTAL grupa 6							
TOTAL valoare (exclusiv TVA)							
Taxa pe valoarea adaugata							
TOTAL valoare (inclusiv TVA)							

OFERTANT



Formular F2

OBIECTIV: 430 DJ_IALOMITA LUCRARI INTRETINER

CENTRALIZATORUL


cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 0003 - DJ_IALOMITA_ANUL III

Nr.cap./		1		2		3	
Nr. crt.	subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)			
0		I. Lucrari de constructii					
1		1	0001 INTRETINERE DRUMURI PITRUITE				
2		2	0002 REPARATII SI PLOMBARI				
3		3	0003 SIGURANTA CIRCULATIEI				
4		4	0004 INTRETINERE DRUMURI SI PODETE				
5		5	0005 LUCRARI DIVERSE INTRETINERE				
6		TOTAL cap. I					
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)					

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 430-DJ_IALOMITA LUCRARI INTRETINER

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003-DJ_IALOMITA_ANUL III

Categoria de lucrari: 0001-INTRETINERE DRUMURI PITRUITE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1	DH02B1	82	SUTE MP	1260,00000	
---	--------	----	---------	------------	--

SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA LA 5

CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV REPROFILAREA \$

2	TSD07G1	82	SUTE MC	56,70000	
---	---------	----	---------	----------	--

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL.

PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

3	DH11A1	82	SUTE MP	280,00000	
---	--------	----	---------	-----------	--

ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA

LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANUALE

4	TSC17C1	82	SUTE M	560,00000	
---	---------	----	--------	-----------	--

SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUT

OGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 3

5	DH05A1	82	MP	1040,00000	
---	--------	----	----	------------	--

REPARAREA GROPILOR MICI SI IZOLATE LA IMPIETRUIRI

DIN MACADAM

6	DA11A1	82	M CUB	186,00000	
---	--------	----	-------	-----------	--

STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE

MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE

7	DA12A1	82	M CUB	1560,00000	
---	--------	----	-------	------------	--

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE

MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE

8	TRA01A50	82	TONE	6210,00000	
---	----------	----	------	------------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$

9	TSC04G1	82	SUTE MC	14,80000	
---	---------	----	---------	----------	--

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE

NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

10	TSE03C1	82	SUTE MP	17,30000	
----	---------	----	---------	----------	--

FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.TARE



Executant1001	Obiectiv430	Obiect0003	Categ0001		
0	1	2	3	4	5

TOTAL A:

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 430-DJ_IALOMITA LUCRARI INTRETINER

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003-DJ_IALOMITA_ANUL III

Categoria de lucrari: 0002-REPARATII SI PLOMBARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DI03A1	82	TONE	1486,00000	
REPARAREA SUPRAF DE ASF TURNAT CU MIXTURI GATA PREPARATE SI CU DECAP PORTIUNILOR DEGRAD EXECUT MANU					
2	DZ13B1	82	TONE	1560,00000	
PREP BETON ASFALTIC FIN SARAC IN CRIBLURA EXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX					
3	DB02D1	82	SUTE MP	755,00000	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
4	DI01B1ASM	82	MP	75500,00000	
REP SUPR DEGR INCL LA IMBRACAMINTI BITUMINOASE, EXECUTATE MECANIC					
5	DG05A12	82	MP	1110,00000	
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 6CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE					
6	TRA01A05P	82	TONE	170,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
7	DH02C1	82	SUTE MP	2,38000	
SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA LA 5 CM ADINCIME MANUAL					
8	TSA01C1	82	M CUB	108,00000	
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE					
9	TSD01C1	82	M CUB	108,00000	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
10	DA11B1	82	M CUB	108,00000	
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					



Executant1001	Obiectiv430	Obiect0003	Categ0002		
0	1	2	3	4	5
11	TRA01A50	82	TONE	219,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
12	DB19G1	82	MP	12040,00000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GRO SIME DE 6 CM CU ASTERN MECANICA					
13	TRA01A50	82	TONE	2412,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
14	DF27A1	82	ORE	770,00000	
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP					
15	DF24A1	82	BUCATA	12,00000	
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					
16	TRA01A50	82	TONE	1780,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
17	DB01C1	82	MP	102,00000	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT \$					
18	TSC04G1	82	SUTE MC	2,28000	
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3					

TOTAL A:

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 430-DJ_IALOMITA LUCRARI INTRETINER

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003-DJ_IALOMITA_ANUL III

Categoria de lucrari: 0003-SIGURANTA CIRCULATIEI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF17A1	82	MP	13000,00000	
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZ CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE					
2	DF18A1	82	BUCATA	110,00000	
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
3	CZ0104D1	82	M CUB	17,00000	
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<71MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE					
4	TRA06A50	82	TONE	43,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					
5	DF19A1	82	BUCATA	110,00000	
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					
6	DI19F1	82	ORE	110,00000	
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T					
7	E_I_003		BUCATA	5,00000	
E_I_003- AMENAJARE STATII TRANSPORT ÎN COMUN					

TOTAL A:



OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 430-DJ_IALOMITA LUCRARI INTRETINER

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003-DJ_IALOMITA_ANUL III

Categoria de lucrari: 0004-INTRETINERE DRUMURI SI PODETE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC04G1	82	SUTE MC	1,76000	
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3					
2	TSA01C1	82	M CUB	19,00000	
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE					
3	DA06A1	82	M CUB	255,00000	
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
4	DA11A1	82	M CUB	218,00000	
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE					
5	TSD18C1	82	M CUB	22,60000	
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE					
6	PB10A1	82	M CUB	81,40000	
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASET CHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL					
7	CZ0106G1	82	M CUB	31,40000	
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MM CIM.PA35 GLISAT,CLAD.SILOZ.COS.INST.CENTRAL.					
8	CZ0104D1	82	M CUB	50,00000	
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<71MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE					
9	PF03A1	82	MP	161,00000	
STRAT SUPT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM					
10	PC02A1	82	MP	22,00000	
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					



Executant1001	Obiectiv430	Obiect0003	Categ0004		
0	1	2	3	4	5
11	CC01A1	82	KG	360,00000	
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE					
12	2000030		KG	360,00000	
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM					
13	ACC08C1	82	M	145,00000	
MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO					
14	6418948		BUCATA	29,00000	
TUB ADUCT. PREMO D= 600 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC T2027					
15	TRA06A50	82	TONE	262,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM \$					
16	DI19F1	82	ORE	168,00000	
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T					
17	DF09A1	82	M	230,00000	
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI					
18	6306339		KG	3774,00000	
PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII					

TOTAL A:

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 430-DJ_IALOMITA LUCRARI INTRETINER

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003-DJ_IALOMITA_ANUL III

Categoria de lucrari: 0005-LUCRARI DIVERSE INTRETINERE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	
		Observatii			c) utilaj	
		Corectii			d) transport	
					Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	DH11B1	82	SUTE MP	1180,00000		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE						
2	TSG04B1	82	HECTAR	17,80000		
DEFRISAT MEC.CU TRACT.S-1500 A TUF.SI ARBS.CU DIAM .<10CM.IMPING,DEPOZ.TUF.SI ARBS.DE ESEN.FOIOASE .						
3	TSG03A1	82	SUTE MP	182,00000		
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFISURI SI ARBUS TI CU DIAM.<10CM.DEPOZIT.MAT.,FARA SCOAT.RADACINI						
4	TSG14A12	82	SUTE MP	2600,00000		
COSIREA MECANICA VEGETATIEI IERBOASE.						
5	TSE03C1	82	SUTE MP	95,00000		
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.TARE						
6	TSE05B1	82	SUTE MP	240,00000		
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2						
7	TSH01A11	82	SUTE MP	920,00000		
CURATIRE ZONA DRUM, STRANGEREA CU MANA SI GREBLA A DESEURILOR DIN DIFERITE MATERIALE						

TOTAL A:

OFERTANT

