

Formular F1

OBIECTIV: 437 DJ_IALOMITA LUCRARI INTRET.min


CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	1	2	3	4	5
6	4	Investitia (lucrarea) de baza					
6.1		0001 DJ_IALOMITA intretinere-min.					
TOTAL grupa 6							
TOTAL valoare (exclusiv TVA)							

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT



Formular F2

OBIECTIV: 437 DJ_IALOMITA LUCRARI INTRET.min


CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 0001 - DJ_IALOMITA_intretinere-min.

Nr.cap./ Nr. subcap crt. deviz pe obiect		Valoarea (exclusiv TVA)		
		Cheltuieli pe categoria de lucrari		
0		1	2	3
1	I. Lucrari de constructii			
2	1 0001 INTRETINERE DRUMURI PITRUITE			
3	2 0002 REPARATII SI PLOMBARI			
4	3 0003 SIGURANTA CIRCULATIEI			
5	4 0004 INTRETINERE DRUMURI SI PODETE			
6	5 0005 LUCRARI DIVERSE INTRETINERE			
TOTAL cap. I				
TOTAL valoare (exclusiv TVA)				

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 437-DJ_IALOMITA LUCRARI INTRET.min

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-DJ_IALOMITA_intretinere-min.

Categoria de lucrari: 0001-INTRETINERE DRUMURI PITRUITE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	---	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1	DH02B1	82	SUTE MP	1540,00000	
---	--------	----	---------	------------	--

SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA LA 5
CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV REPROFILAREA \$

2	TSD07G1	82	SUTE MC	69,30000	
---	---------	----	---------	----------	--

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL.
PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

3	DH11A1	82	SUTE MP	260,00000	
---	--------	----	---------	-----------	--

ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA
LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANUALE

4	TSC17C1	82	SUTE M	520,00000	
---	---------	----	--------	-----------	--

SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUT
OGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 3

5	DH05A1	82	MP	1120,00000	
---	--------	----	----	------------	--

REPARAREA GROPILOR MICI SI IZOLATE LA IMPIETRUIRI
DIN MACADAM

6	DA11A1	82	M CUB	190,00000	
---	--------	----	-------	-----------	--

STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE
MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE

7	DA12A1	82	M CUB	1580,00000	
---	--------	----	-------	------------	--

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE

8	TRA01A50	82	TONE	6270,00000	
---	----------	----	------	------------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM. \$

9	TSC04G1	82	SUTE MC	15,60000	
---	---------	----	---------	----------	--

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE
NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

10	TSE03C1	82	SUTE MP	18,20000	
----	---------	----	---------	----------	--

FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.TARE



Executant1001	Obiectiv437	Obiect0001	Categ0001		
0	1	2	3	4	5

TOTAL A:



OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 437-DJ_IALOMITA LUCRARI INTRET.min

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-DJ_IALOMITA_intretinere-min.


Categoria de lucrari: 0002-REPARATII SI PLOMBARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DI03A1	82	TONE	1424,00000	
REPARAREA SUPRAF DE ASF TURNAT CU MIXTURI GATA PRE PARATE SI CU DECAP PORTIUNILOR DEGRAD EXECUT MANU					
2	DZ13B1	82	TONE	1495,00000	
PREP BETON ASFALTIC FIN SARAC IN CRIBLURA EXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX					
3	DB02D1	82	SUTE MP	720,00000	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
4	DI01B1ASM	82	MP	72000,00000	
REP SUPR DEGR INCL LA IMBRACAMINTI BITUMINOASE, EX ECUTATE MECANIC					
5	DG05A12	82	MP	1280,00000	
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 6CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE					
6	TRA01A05P	82	TONE	196,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
7	DH02C1	82	SUTE MP	2,56000	
SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA LA 5 CM ADINCIME MANUAL					
8	TSA01C1	82	M CUB	110,00000	
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE					
9	TSD01C1	82	M CUB	110,00000	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
10	DA11B1	82	M CUB	110,00000	
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					



Executant1001	Obiectiv437	Obiect0001	Categ0002		
0	1	2	3	4	5
11	TRA01A50	82	TONE	223,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
12	DB19G1	82	MP	12100,00000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GRO SIME DE 6 CM CU ASTERN MECANICA L:10803 -0061:DZ38B1 -PREP MIXTURII ADF RUGOASE EXECUTATE LA CALD CU BITUM IN INST TIP LPX L:10828 -0001:DZ04A1 -PREPARAREA SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT					
13	TRA01A50	82	TONE	2430,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
14	DF27A1	82	ORE	780,00000	
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP					
15	DF24A1	82	BUCATA	12,00000	
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					
16	TRA01A50	82	TONE	1800,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
17	DB01C1	82	MP	94,00000	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT \$					
18	TSC04G1	82	SUTE MC	2,15000	
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3					

TOTAL A:



OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 437-DJ_IALOMITA LUCRARI INTRET.min

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-DJ_IALOMITA_intretinere-min.

Categoria de lucrari: 0003-SIGURANTA CIRCULATIEI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	---	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF17A1	82	MP	12000,00000	

MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZ
CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE

2 DF18A1 82 BUCATA 115,00000

PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL

L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

3 CZ0104D1 82 M CUB 17,00000

PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<71MM CU
CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE \$

4 TRA06A50 82 TONE 43,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM \$

5 DF19A1 82 BUCATA 115,00000

MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

L:10821 -0008:7100079 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 8 S1848


6 DI19F1 82 ORE 115,00000

UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL
REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T

7 E_I_003 BUCATA 6,00000

E_I_003- AMENAJARE STATII TRANSPORT ÎN COMUN

TOTAL A:



OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 437-DJ_IALOMITA LUCRARI INTRET.min

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: 0001-DJ_IALOMITA_intretinere-min.

Categoria de lucrari: 0004-INTRETINERE DRUMURI SI PODETE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC04G1	82	SUTE MC	1,82000	
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3					
2	TSA01C1	82	M CUB	20,00000	
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE					
3	DA06A1	82	M CUB	260,00000	
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
4	DA11A1	82	M CUB	220,00000	
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE					
5	TSD18C1	82	M CUB	22,40000	
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE					
6	PB10A1	82	M CUB	84,20000	
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASET CHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL					
7	CZ0106G1	82	M CUB	32,60000	
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MM CIM.PA35 GLISAT,CLAD.SILOZ.COS.INST.CENTRAL.					
8	CZ0104D1	82	M CUB	51,60000	
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<71MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE					
9	PF03A1	82	MP	165,00000	
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM					
10	PC02A1	82	MP	23,00000	
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					

Executant1001	Obiectiv437	Obiect0001	Categ0004		
0	1	2	3	4	5
11	CC01A1	82	KG	380,00000	
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE					
12	2000030		KG	380,00000	
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM					
13	ACC08C1	82	M	140,00000	
MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO					
14	6418948		BUCATA	28,00000	
TUB ADUCT. PREMO D= 600 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC T2027					
15	TRA06A50	82	TONE	260,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM \$					
16	DI19F1	82	ORE	180,00000	
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T					
17	DF09A1	82	M	240,00000	
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI					
18	6306339		KG	3938,00000	
PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII					

TOTAL A:



OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 437-DJ_IALOMITA LUCRARI INTRET.min

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001-DJ_IALOMITA_intretinere-min.

Categoria de lucrari: 0005-LUCRARI DIVERSE INTRETINERE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	---	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1	DH11B1	82	SUTE MP	1200,00000	
---	--------	----	---------	------------	--

ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA
LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE

2	TSG04B1	82	HECTAR	22,00000	
---	---------	----	--------	----------	--

DEFRISAT MEC.CU TRACT.S-1500 A TUF.SI ARBS.CU DIAM
. <10CM.IMPING,DEPOZ.TUF.SI ARBS.DE ESEN.FOIOASE .

3	TSG03A1	82	SUTE MP	168,00000	
---	---------	----	---------	-----------	--

DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFISURI SI ARBUS
TI CU DIAM.<10CM.DEPOZIT.MAT.,FARA SCOAT.RADACINI

4	TSG14A12	82	SUTE MP	1800,00000	
---	----------	----	---------	------------	--

COSIREA MECANICA VEGETATIEI IERBOASE.

5	TSE03C1	82	SUTE MP	88,00000	
---	---------	----	---------	----------	--

FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.TARE


6	TSE05B1	82	SUTE MP	180,00000	
---	---------	----	---------	-----------	--

NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2

7	TSH01A11	82	SUTE MP	880,00000	
---	----------	----	---------	-----------	--

CURATIRE ZONA DRUM, STRANGEREA CU MANA SI GREBLA A
DESEURILOR DIN DIFERITE MATERIALE

TOTAL A:



OFERTANT