

PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR): CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
CHELTUIELI SUPLEMENTARE

Obiectiv Ranfors. moder.DJ201B-Ialomita
Obiectiv 03 Obiectiv drum
Categorie 2 Suprastructura drum

LISTA CANTITATI SUPLEMENTARE

Crt.	Simbol	Denumire resursa	Observatii	
2	DA06A1	82	M CUB	845,00
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAV CU ASTERNERE MANUALA				
3	DA06B1	82	M CUB	16225,00
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST				
20	TRA01A30	82	TONE	35820,80
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$				

Total general deviz pe categoria de lucrari:

Proiectant: Halcrow Romania
Consultant: Search Corporation



PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR) CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
 CHELTUIELI SUPLIMENTARE
 Obiectiv Ranfors. moder.DJ201B-Ialomita
 Obiect 09 Pod peste DJ201B Km.0+980
 Categorie 1 Infrastructura pod

LISTA LUCRARI SUPLIMENTARE

Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
1	TSA07B1	MC	182,00
	SAP. MAN. IN SPATII LIMITATE, PESTE 1.00M LATIME-MAZ 6.00M ADANCIME, EXEC CU SPRIJINIRI		
2	TRD01B1	MC	182,00
	IMPRASTIERE CU LOPATA IN STRATURI UNIFORME DE 10-30 CM GROSIME		
3	TSC03F1	100MC	162,00
	SAPATURA MECAN. CU EXCAV. 0.40-0.70 MC CU MOTOR CU ARDERE INTERNA, CU DESCARCARE IN AUTO.		
4	TRA01A05P	TONE	29.160,00
	TRANSPORT RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5KM		
5	TSD03G1	100MC	162,00
	IMPRASTIERA PAMANTULUI CU BULDOZER PE TRACTOR CU SENILE DE 65-80 CP		
6	TSC03B1	100MC	115,00
	SAPATURA MECAN. CU EXCAV. 0.40-0.70 MC CU MOTOR CU ARDERE INTERNA, CU DESCARCARE IN DEPOZIT		
7	YC01	MC	8,40
	PROCURARE BETON C40/50 (opritori antiseismici)		
8	PB13B1 (ASIMILAT)	MC	8,40
	TURNAREA BETONULUI ARMAT IN GRINZI CASSETETE, CUZINETI, REAZEME SPECIALE		
9	TRA06A30	TONE	323,09
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		
10	PC02A1	MP	66,00
	COFRAJE PT. BETOANE IN ELEVATIA INFRASTRUCT.		
11	YC01	BUCATA	16,00
	NEOPREN 150x300x41		
12	PF02A1 (ASIMILAT)	MP	650,00
	PRELUCRAREA FETEI VAZUTE LA ZIDARIILE DIN BETON		
13	TRA01A40	TONE	26,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. =40KM (molozi)		
14	PC02A1	MP	616,80
	COFRAJE PT. BETOANE IN ELEVATIA INFRASTRUCT.		
15	PC02B1	MP	443,56
	COFRAJE PT BETOANE IN ELEVATIA INFRASTR. EXECUTATE DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P CU SUPRAFETE CURBE		
16	TRA02A40	TONE	2,50
	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=40KM (cofraje)		
17	PB09B1	MC	17,08
	TURNAREA BET. ARMAT IN FUNDATII		
18	PB15B1	MC	126,19
	TURNAREA BET ARMAT C45/50 IN CAMASUALA PENTRU PROTECTIA SI CONSOLIDAREA ELEVATIILOR		
19	YC01	MC	143,28
	PROCURARE BETON C40/50		
21	PJ09B1	M	506,10
	Gauri cu diametrul max 50 mm pentru introducerea ancorajelor in vederea executiei camasuielilor		
22	2502561	BUCATA	2.024,40
	PROCURARE INJECTII CU MORTAR CHIMIC(pile)		
23	CZ0301B1	KG	932,54
	CONFECTIONAT ARMATURI PENTRU FUNDATII IZOLATE CONTINUI SI RADIERE, OB37 D=10-16		
24	CZ0301C1	KG	594,92
	CONFECTIONAT ARMATURI PENTRU FUNDATII IZOLATE CONTINUI SI RADIERE, OB37 D>16		
25	CZ0301E1	KG	1.139,06
	CONFECTIONAT ARMATURI PENTRU FUNDATII IZOLATE CONTINUI SI RADIERE, PC52 D=10-16		
26	CZ0301F1	KG	1.115,41

Crt.	Simbol	Denumire resursa	Observatii
		CONFECTIONAT ARMATURI PENTRU FUNDATII IZOLATE CONTINUI SI RADIERE, PC52 D>16	
27	CZ0302B1	KG	4.056,17
		CONFECTIONARE ARMATURI PENTRU PERETI, GRINZI, STALPI, DIAFRAGME OB37 D=10-16	
28	CZ0302C1	KG	2.951,48
		CONFECTIONARE ARMATURI PENTRU PERETI, GRINZI, STALPI, DIAFRAGME OB37 D>16	
29	CZ0302E1	KG	7.244,69
		CONFECTIONARE ARMATURI PENTRU PERETI, GRINZI, STALPI, DIAFRAGME PC52 D=10-16	
30	CZ0302F1	KG	6.117,59
		CONFECTIONARE ARMATURI PENTRU PERETI, GRINZI, STALPI, DIAFRAGME PC52 D>16	
31	PD01A1	KG	1.527,45
		MONTAREA ARMATURILOR OB37 PENTRU BET. ARMAT IN FUNDATII, RADIERE, ELEVATIA INFRASTRUCTURILOR, SUPRASTRUCTURILOR	
32	PD01A1	KG	2.254,47
		MONTAREA ARMATURILOR PC52 PENTRU BET. ARMAT IN FUNDATII, RADIERE, ELEVATIA INFRASTRUCTURILOR, SUPRASTRUCTURILOR	
33	PD03A1	KG	7.007,64
		MONTAREA ARMATURILOR OB37 PENTRU BETON ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI	
34	PD03A1	KG	13.362,28
		MONTAREA ARMATURILOR PC52 PENTRU BETON ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI	
35	TRA02A40	TONE	24,15
		TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=40KM	
36	TRA02A40	TONE	1,51
		TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=40KM Arm torcret)	
37	CZ0302XE1	KG	1.081,00
		CONFECTIONARE PLASE SUDATE IN ATELIERE CENTRALIZATE DIN OB37 D=6-8	
38	CZ0302E1	KG	431,25
		CONFECTIONAT ARMATURI PENTRU PERETI, GRINZI, STALPI, DIAFRAGME, IN ATELIERE CENTRALIZATE PC52 D=10-16	
39	PD03A1	KG	1.081,00
		MONTAREA ARMATURILOR OB37 PENTRU BETON ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI (torcret)	
40	PD03A1	KG	431,25
		MONTAREA ARMATURILOR PC52 PENTRU BETON ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI (torcret)	
42	YC01	MC	9,90
		PROCURARE BETON C40/50 (torcret)	
44	PJ09B1	M	192,00
		Gauri cu diametrul max 50 mm pentru introducerea ancorajelor (torcret)	
45	2502561	BUCATA	1.188,00
		PROCURARE INJECTII CU MORTAR CHIMIC (torcret)	
46	PJ09B1	M	730,00
		Gauri cu diametrul max 50 mm pentru introducerea ancorajelor in vederea executiei camasuielilor	
47	2502561	LITRI	39,20
		PROCURARE INJECTII CU MORTAR CHIMIC(pile)(90cm)	
48	2502561	LITRI	11,02
		PROCURARE INJECTII CU MORTAR CHIMIC(pile)(80cm)	
49	2502561	LITRI	2,69
		PROCURARE INJECTII CU MORTAR CHIMIC(pile)(50cm)	
50	0000859	BUCATA	105,00
		TIJA DE INJECTIE	
51	7308500	BUCATA	2,00
		PISTOL DE INJECTIE	
52	CL21A1	KG	160,00
		MONTAREA CONFEXTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	

Total general deviz pe categoria de lucrari:

Proiectant: Halcrow Romania
Consultant: Search Corporation



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR) CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

CHELTUIELI SUPLIMENTARE SUPLIMENTARE

Obiectiv Ranfors. moder.DJ201B-Ialomita

Obiect 09 Pod peste DJ201B Km.0+980

Categorie 4 Amenajare albie

LISTA CANTITATI SUPLIMENTARE

Crt.	Simbol	Denumire resursa	Observatii		
1	TSC04C1	SUTE MC		135,55	
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3					
2	TSD03G1	SUTE MC		278,00	
IMPRASTIERA PAMANTULUI CU BULDOZER PE TRACTOR CU SENILE DE 65-80 CP					
4	TSE03C1	SUTE MP		0,64	
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.TARE					
5	TSH06C1	MP		794,60	
IMBRACAREA TALUZURILOR CU PAMANT VEGETAL					
7	IFI03D1	KG		9.724,80	
CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.12 MM					
8	2000145	KG		9.176,80	
OTEL BETON PROFIL NETED OB37-1K STAS 438 D=12MM					
10	IFI03A1	KG		990,72	
CONFECTIONARE CADRE METALICE OB37 D=6MM					
11	200030	KG		990,72	
OTEL BETON OB37 D=6MM					
13	IFI04A1	MP		11.481,00	
MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE.					
14	IFB13A1	MC		1.754,40	
UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.					
15	TRA01A30	TONE		11.139,48	
TRANSPORT PIATRA GABIOANE					
16	IFB05A1	MC		4.480,28	
ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA IN BLOCURI DE 51-1000KG/BUC					
18	DA19A1	MP		3.920,00	
STRAT ANTICONTAMINATOR DIN MATERIAL TEXTIL					
19	200015	MP		4.502,00	
PROCURARE GEOTEXTIL					
20	TRA01A05	TONE		32.712,50	
TRANSPORT PAMANT					
21	YC01	ORE		1.200,00	
MOTOPOMPA 5" (0.57 MC/MIN)					

Total general deviz pe categoria de lucrari:

Proiectant: Halcrow Romania

Consultant: Search Corporation



PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)
CONS. JUD. IALOMITA

Obiectiv 58 Ramfors, moder. D1201B-Ialomita

Obiect 09 Pod peste Ialomita D1201B Km. 0+980

Categorie: 07 Lucrari de precomprimare exteriora

Formularul C4

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari	Denumirea capitolului de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
Crt.	Simbol					
1	FE02A1	PRELUCRAREA FETEI VAZUTE LA ZID, DE BETON, BUCIARDATA IN CIMP, CONTINUU	MP	50.00000		
2	EK20A1	DURATIREA CU PERIA DE SIRMA SPALAREA CU APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A SUPR DE BETON, DEMOLA	MP	50.00000		
3	CZ0109F1	PREPARARE BETON B400, AGRG, GRELE <16MM CIMENT P45, IN STRUCTURI, IN INST, NECENTRAL IZATE	M-CUB	23.00000		
4	PB13B1	TURN: BET ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME, SPECIALE ETC CU POMPA	M-CUB	23.00000		
5	XAO1RON	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON				
6	FO04A1	COFRAJE PANOU, PLACAJ P-PT, B. A. SUPRA, POD, CU GRINZI DREPTE, PLATELAJE B. A., CHESOANE, PARAPETE	LEI	1.000.00000		
7	PO09A1	GAURI SI STRAPUNG, D MAXIM 50MM PT, INTRODUC, BUL, SI ANCOR, PT, REPAR, GAMASUIEL I CU FORARE MANUALA	M	40.00000		
8	Rpe059A1	CONFECTIUNAT SI MONTAT ARMATURA LA ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE CONSOLIDEAZA	KG	40.00000		
9	PD03A1	MONT ARMATURI PT, BET, ARMAT IN CUZINETI SI GAMASUIELI	KG	4.600.00000		
10	CZ0302K1	CONFECT ARMAT PT PERETI, GRINZI, STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIE R.P.C. S2 D= 10-16MM \$	KG	4.600.00000		
11	AUT0301	ROB, ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	ORE	200.00000		
12	XAO1IRON	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON	LEI	1.000.00000		
13	CB47A1	MONTAREA SI DEMONTAREA SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE, H< 30,0M	MP	500.00000		
14	RPCT49B1	FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 6 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 25CM	BUGATA	128.00000		
15	CZ0306B1	CONFECTIUNARE TECI INCLUSIV TUBURI, AERISIRE, DIN BANDA OTEL DE 50X02 MM, CU DIAMET RUL DE 63 MM \$	M	320.00000		
16	CC07D2	TENSIONARE FASCICULE SBP, SIRMA DISPUSA PE 2 RINDURI, ANCORAJ DUBLU LA 1 CAP, FASCIG, OL 26-36, 39-48 D=5MM	BUGATA	128.00000		
17	FI02D5	FASCICOL SBP D 5MM MONTAT IN CANALE PT, PRECOMPR, ELEM, TRONSONI, FORMAT DIN 48 SIRME PE DOUA RINDURI	M	448.00000		



Nr.	Capitolul de lucrari	Denumirea capitolului de lucrari	U/M	Quantitatea	Pretul unitar	Total
18	CC07E1	TENSIONARE FASCICUL SBP SIRMA DISPUSA PE 2 RINDURI ANCORAJ INEL CON DUBLU LA CAP FAS 26-48MM D=5MM	BUCATA	128.00000		
19	RPC149B1	FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 25CM	BUCATA	24.00000		
20	CZ0306D1	CONFECTIONARE TECI INCLUSIV TUBURI AERISIRE DIN BANDA OTEL DE 50X02 MM CU DIAMET RUL DE 63 MM	M	960.00000		
21	FI02D5	FASCICOL SBP D=5MM MONTAT IN CANALE PT. PRECOMPR. ELEM. TRONSON. FORMAT DIN 4B SIRME PE DOUA RINDURI	M	960.00000		
22	CC07E1	TENSIONARE FASCICUL SBP SIRMA DISPUSA PE 2 RINDURI ANCORAJ INEL CON DUBLU LA CAP FAS 26-48MM D=5MM	BUCATA	32.00000		
23	CI20C1	MONTAREA CONFECTIONILOR METALICE APARENTE DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZII, CHE PENGURI	KG	2.000.00000		
23	6305098	CONSOLA DIN OTEL LAT 50X6 MM	KG	2.000.00000		
24	CF13A1	RECTIFICAREA SUPRAFETELOR CU MORTAR DE ARACET LA PREFABRICATE DIN BETON GREU CU ARACET DP 50	MP	26.00000		
25	PH07E1	RIDICAREA SAU COB. CU PRESELE HIDRAULICE PINA LA 5M A TABLASEZ. PE REAZ. AVIND GR. PESTE 300 T.	TONE	20.00000		
26	PK27A1	VOPSIREA SI UNGEREA APARATELOR DE REAZEM AFLATE IN OPERA LA POBURILE METALICE	BUCATA	16.00000		
27	CB47A1	MONTAREA SI DEMONTAREA SCHELEI MET. TUBULARE PT. LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE. H< 30,0M	MP	500.00000		
28	AUT7301	BOB-ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	ORE	50.00000		
29	RPC09B1	DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MULOAGE MANUALE CU DOZAJ PEST E 150 KG CIM/LA MC *	M CUB	1.00000		
30	PC04A1	COFRAJE PANOU, PLACAJI PT. B. A. SUPRA-PODI, CU GRINZI DREPTE, PLATELAJE B. A., CHISOANE, PARAPETE	MP	60.00000		
31	CZ0109E1	PREPARARE BETON B400 AGREG. GRELE < 16MM CIMENT P46 IN STRUCTURI IN INST. NECENTRAL IZATE	M CUB	0.50000		
32	RPCB20A1	BETON EPOXIDIC PREPARAT SI TURNAT LA CONSOLIDARI ELEM DE BETON ARMAT INCLUSIV AM ORSA	M CUB	0.25000		
33	PE02A1	PRELUCRAREA FETEI VAZUTE LA ZID. DE BETON BUCIARDATA IN CIMP CONTINUU	MP	60.00000		
34	PK20A1	CURATIREA CU PERIA DE SIRMA, SPALAREA CU APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A SUPR. DE BETON, DEMOLA	MP	60.00000		
35	CZ0109E1	PREPARARE BETON B400 AGREG. GRELE < 16MM CIMENT P46 IN STRUCTURI IN INST. NECENTRAL IZATE	M CUB	1.00000		
36	XAO1RON	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON	LEI	1.000.00000		
37	AUT6605	VINCI CU CREMALIERA SAU HIDRAULIC 101-200TF	ORE	200.00000		

Total general deviz pe categorii de lucrari:



PROIECTANT
HALCROW ROMANIA