

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: -ÎNTREȚINERE DRUMURI PIETRUITE

| Nr. crt. | Capitolul de lucrari Simbolre resursa | U. M. | Cantitatea | Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d)transport Total(a+b+c+d) | Valoare |
|------------------|--|------------|------------|--|---------|
| | Observatii | | | | |
| | Corectii | | | | |
| SECTIUNE TEHNICA | | | | SECTIUNE FINANCIARA | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DH02B1 | 82 SUTE MP | 3445,00000 | | |
| | SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV REPROFILAREA \$ | | | | |
| 2 | DA11B1 | 82 M CUB | 70,00000 | | |
| | STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE | | | | |
| 3 | DA12B1 | 82 M CUB | 633,00000 | | |
| | STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE | | | | |
| 4 | TSD07G1 | 82 SUTE MC | 159,00000 | | |
| | COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 % | | | | |
| 5 | TRA01A172 | 82 TONE | 1500,00000 | | |
| | TRANSPORT AUTO MATERIALE LA D=172 KM | | | | |

TOTAL A:

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: -REPARARII PRIN PLOMBARI

| Nr. crt. | Capitolul de lucrari | U. M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoare |
|------------------|--|----------|---------------------|---|---------|
| | Simbolre resursa | | | a) materiale b)manopera c) utilaj Total(a+b+c+d) | |
| | Observatii | | | | |
| SECTIUNE TEHNICA | | | SECTIUNE FINANCIARA | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DI03A1 | 82 TONE | 2130,00000 | | |
| | REPARAREA SUPRAF DE ASF TURNAT CU MIXTURI GATA PRE PARATE SI CU DECAP PORTIUNILOR DEGRAD EXECUT MANU | | | | |
| 2 | DZ14B1 | 82 TONE | 2130,00000 | | |
| | PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX | | | | |
| | AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA | | | | |
| 4 | DI01B1ASM | 82 MP | 10000,00000 | | |
| | REPARAREA SUPRAF DEGRADATE LA IMBRACAMINTI BITUMIN OASE, EXECUTATE MECANIC . | | | | |
| 5 | DG05A12 | 82 MP | 8617,00000 | | |
| | DECAPARE IMBRACAMINTI ASFALTI CU STRATUL PINA LA 6 CM GR FORMATE DIN COVOARE ASFALT PERMAN ,BET ASF | | | | |
| 6 | DB01C1 | 82 MP | 8617,00000 | | |
| | CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT \$ | | | | |
| 7 | DB16H1 | 82 MP | 8617,00000 | | |
| | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA | | | | |
| 8 | DZ14B1 | 82 TONE | 810,00000 | | |
| | PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX | | | | |
| 9 | TSA01C1 | 82 M CUB | 50,00000 | | |
| | SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE | | | | |

10 TSC03C1 82 SUTE MC 4,50000
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU
UMIDITAT
E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 3

11 DA11B1 82 M CUB 500,00000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE
MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

12 TRA01A50 82 TONE 2949,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.
\$

13 TRA05A170 82 TONE 210,80000
TRANSPORT AUTO SPECIAL (CISTERNA) LA DISTANTA =
1
70 KM

14 TRA01A50 82 TONE 531,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.
\$

15 TRA01A03 82 TONE 1034,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 3 KM.
\$

16 TRA01A130 82 TONE 1066,00000
TRANSPORT AUTO LA DISTANTA DE 130 KM

17 TRA01A04 82 TONE 900,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 4 KM.
\$

18 DF27A1 82 ORE 220,00000
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF
PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP

19 DF24A1 82 BUCATA 20,00000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN
TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE

TOTAL A:

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: -COVOARE ASFALTICE

| Nr. crt. | Capitolul de lucrari Simbolre resursa | U. M. | Cantitatea | Pretul unitar a) materiale b)manopera c) utilaj d)transport Total(a+b+c+d) | Valoare |
|---|--|------------|---------------------|---|---------|
| Observatii | | | | | |
| Corectii | | | | | |
| SECTIUNE TEHNICA | | | SECTIUNE FINANCIARA | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DH02B1 | 82 SUTE MP | 168,00000 | | |
| SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV REPROFILAREA \$ | | | | | |
| 2 | DA11B1 | 82 M CUB | 197,00000 | | |
| STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE | | | | | |
| 3 | TRA01A60 | 82 TONE | 1437,00000 | | |
| TRANSPORT CU AUTO LA D= 60 KM | | | | | |
| 4 | DB01C1 | 82 MP | 16800,00000 | | |
| CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT \$ | | | | | |
| 5 | DB02D1 | 82 SUTE MP | 336,00000 | | |
| AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA | | | | | |
| 6 | DB14B1 | 82 TONE | 2389,00000 | | |
| STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA | | | | | |
| 7 | DZ09B1 | 82 TONE | 2389,00000 | | |
| PREP BINDERULUI DE CRIBLURA EXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX | | | | | |
| 8 | DB16H1 | 82 MP | 16800,00000 | | |
| IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA | | | | | |
| 9 | DZ14B1 | 82 TONE | 1579,00000 | | |
| PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEEXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX | | | | | |

10 TRA01A24 82 TONE 3980,60000
TRANSPORTUL RUTIER AL
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 24 KM.
\$

11 TRA05A170 82 TONE 223,60000
TRANSPORT AUTO SPECIAL (CISTERNA) LA DISTANTA =
1
70 KM

12 DE01A1 82 MP 2800,00000
IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA COMPACT PE 5
CM NISIP DUPA PILON IN VEDEREA ACOP CU COVOR ASF

13 DF27A1 82 ORE 112,00000
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF
PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP

14 DF24A1 82 BUCATA 11,00000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN
TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE

TOTAL A:

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: -SIGURANTA CIRCULATIEI

| Nr. crt. | Capitolul de lucrari Simbolre resursa | U. M. | Cantitatea | Pretul unitar a) materiale b)manopera c) utilaj d)transport | Valoare |
|------------------|--|-----------|---------------------|---|---------|
| | Observatii | | | | |
| | Corectii | | | Total(a+b+c+d) | |
| SECTIUNE TEHNICA | | | SECTIUNE FINANCIARA | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DF17A1 | 82 MP | 1225,00000 | | |
| | MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZ CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE | | | | |
| 2 | DF18A1 | 82 BUCATA | 50,00000 | | |
| | PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL | | | | |
| 3 | CZ0104D1 | 82 M CUB | 5,00000 | | |
| | PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<71MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE \$ | | | | |
| 4 | DF22A1 | 82 BUCATA | 10,00000 | | |
| | DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILPILOR PTR INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA | | | | |
| 5 | DF19A1 | 82 BUCATA | 40,00000 | | |
| | MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT | | | | |
| 6 | DF19A1 | 82 BUCATA | 10,00000 | | |
| | MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT | | | | |
| 7 | DF19A1 | 82 BUCATA | 30,00000 | | |
| | MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT | | | | |
| 8 | DF19A2 | 82 MP | 200,00000 | | |
| | MONTARE INDICATOARE DE CIRCULATIE | | | | |
| 9 | DF21A1 | 82 BUCATA | 30,00000 | | |
| | DEMONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUTIERA | | | | |

10 DI19F1 82 ORE 40,00000
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL
SPECIAL
REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T

11 AUT1101 82 ORE 40,00000
ORA PR AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 4,5-5,8 TF 1
SCHIMB

12 CN11A1 82 MP 180,00000
VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE
C
U VOPSELE DE ULEI

TOTAL A:

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: -INTRETINERE PODURI

| Nr. crt. | Capitolul de lucrari Simbolre resursa | U. M. | Cantitatea | Pretul unitar a) materiale b)manooera c) utilaj d)transport Total(a+b+c+d) | Valoare |
|--|--|---------|---------------------|---|---------|
| Observatii | | | | | |
| Corectii | | | | | |
| SECTIUNE TEHNICA | | | SECTIUNE FINANCIARA | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PK44C1 | 82 TONE | 190,00000 | | |
| CURATIREA DE RUGINA CU PERIA DE SIRMA A PIESELOR M ET.LA PARAPETE METALICE. | | | | | |
| 2 | PK48C1 | 82 TONE | 190,00000 | | |
| VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA, (GRUND) CU PENSULA DE MINA LA PARAPETE | | | | | |
| 3 | CN11A1 | 82 MP | 1000,00000 | | |
| VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU VOPSELE DE ULEI | | | | | |
| 4 | DI19F1 | 82 ORE | 60,00000 | | |
| UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T | | | | | |
| TOTAL A: | | | | | |

LISTA
cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: -ALTE LUCRARI DE INTRETINERE DRUMURI

| Nr. crt. | Capitolul de lucrari Simbolre resursa | U. M. | Cantitatea | Pretul unitar a) materiale b)manopera c) utilaj d)transport Total(a+b+c+d) | Valoare |
|---|--|------------|---------------------|---|---------|
| Observatii | | | | | |
| Corectii | | | | | |
| SECTIUNE TEHNICA | | | SECTIUNE FINANCIARA | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DH11A1 | 82 SUTE MP | 300,00000 | | |
| ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANUALE | | | | | |
| 2 | TSG01A1 | 82 SUTE MP | 484,50000 | | |
| DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA. | | | | | |
| 3 | DH05A1 | 82 MP | 1000,00000 | | |
| REPARAREA GROPILOR MICI SI IZOLATE LA IMPIETRUIRI DIN MACADAM | | | | | |
| 4 | DI19F1 | 82 ORE | 60,00000 | | |
| UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T | | | | | |
| 5 | TSH02C1 | 82 BUCATA | 200,00000 | | |
| TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECTIONAREA SUCCESIVA A CRACILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM. 31- 60 CM. | | | | | |
| 6 | TRA01A50 | 82 TONE | 80,00000 | | |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. | | | | | |
| \$ | | | | | |

TOTAL A: